

IV. 4.3.A

PRZEDMIAR ROBÓT

INSTALACJA WOD-KAN - Budynek Izby Regionalnej,
Korycin, dz. nr ew. gr. 197/2

Data: 19/05/06
Inwestor: Wójt Gminy Korycin
Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Budowa: Budynek Izby Regionalnej, Korycin

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący: W. Mojsak

.....

.....

.....

.....

KOSZTORYSANT

Waldemar Mojsak
Instal. sanit.
15-885 Białystok, ul. Sokólska 7 m 28
tel. 852 12

PRZEDMIAR ROBÓT

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Instalacja wodociągowa			
1.001 KNNR 4/112/1 (1) Rurociągi z tworzyw sztucznych (BOR plus) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 20 mm	32,000		m
1.002 KNNR 4/112/2 (1) Rurociągi z tworzyw sztucznych (BOR plus) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 25 mm	8,000		m
1.003 KNNR 4/112/3 (1) Rurociągi z tworzyw sztucznych (BOR plus) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 32 mm	12,000		m
1.004 KNNR 4/116/1 (1) Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi 20 mm	15,000		szt
1.005 KNNR 4/116/8 (1) Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi 20 mm, o połączeniu metalowym	4,000		szt
1.006 KNNR 4/127/1 (1) Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza	50,000		m
1.007 KNNR 4/127/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm	52,000		m
1.008 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	52,000		m
1.009 KNNR 4/132/3 (1) Zawory przelotowe kulowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 25 mm	1,000		szt
1.010 KNNR 4/130/1 (1) Zawory przelotowe kulowe, kątowe, Dn 15 mm	1,000		szt
1.011 KNNR 4/137/1 Bateria umywalkowa, ścienna, Dn 15 mm	4,000		szt
1.012 KNNR 4/145/1 (1) (POZ. ZAST.) Podgrzewacz typ OW-E 10	3,000		szt
2 Kanalizacja sanitarna			
2.001 KNNR 3/101/3 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1.5 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu, głębokość do 1.5 m, w guncie kategorii III suchym	7,010		m3
2.002 KNNR 4/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm	1,500		m
2.003 KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm	14,000		m
2.004 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm	12,000		m
2.005 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych,			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
na wcisk, Fi 110 mm	15,000		m
2.006 KNNR 4/211/5 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi 40 mm	4,000		szt
2.007 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm	1,000		szt
2.008 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm	4,000		szt
2.009 KNNR 4/213/5 (POZ. ZAST.) Zawór napowietrzający, Fi 110 mm	3,000		szt
2.010 KNNR 4/222/2 Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm	3,000		szt
2.011 KNNR 4/230/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	4,000		kpl
2.012 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	4,000		kpl
2.013 KNNR 4/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym	1,000		kpl