
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Zieleń

Obiekt	REWITALIZACJA PARKU PLEBAŃSKIEGO PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM W KORYCINIE
Kod CPV	45112710-5
Budowa	działki o nr ewidencji geodezyjnej 179 i 200/3
Inwestor	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Korycinie ul. Białostocka 23 16-140 Korycin
Biuro kosztorysowe	Atelier "ZETTA" ul. Suraska 2/11 w Białymstoku
Poziom cen	Rg, Kp, Zysk - minimalne III kw. 2009 woj. podlaskie

REWITALIZACJA PARKU PLEBAŃSKIEGO PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM W KORYCINIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		D Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych		
		Park Korycin		
1	KNR 2-01 0103/01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm Nr ST: D11	szt	42,000
2	KNR 2-01 0103/02	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm Nr ST: D11	szt	26,000
3	KNR 2-01 0103/03	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm Nr ST: D11	szt	20,000
4	KNR 2-01 0103/04	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm Nr ST: D11	szt	12,000
5	KNR 2-01 0105/01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm Nr ST: D11	szt	42,000
6	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm Nr ST: D11	szt	26,000
7	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm Nr ST: D11	szt	20,000
8	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm Nr ST: D11	szt	12,000
9	KNR 2-01 0110/01	Transport dłużyc na odległość do 2km Nr ST: D11	m3	120,000
10	KNR 2-01 0110/02	Transport karpiny na odległość do 2km Nr ST: D11	mp	40,000
11	KNR 2-01 0110/03	Transport gałęzi na odległość do 2km Nr ST: D11	mp	400,000
12	KNR 2-01 0110/04	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc Nr ST: D11 (Mnożnik= 18)	m3	120,000
13	KNR 2-01 0110/05	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi Nr ST: D11 (Mnożnik= 18)	mp	440,000
14	KNR 2-01 0111/02	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem Nr ST: D11	m2	300,000
15	KNR 2-01 0108/02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości Nr ST: D11 1500/10000	ha razem	0,150 0,150
16	KNR 2-21 0302/06	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,7m z całkowitą zaprawą dołów Nr ST: D11	szt	44,000
17	KNR 2-21 0302/04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów Nr ST: D11	szt	148,000
18	KNR 2-21 0331/08	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45cm w gruncie kategorii III z zaprawą dołów do połowy Nr ST: D11	szt	120,000
19	KNR 2-21 0401-0500	Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim z nawożeniem, grunt kat. III Nr ST: D11	m2	2.800,000
20	KNR 2-21 0405/05	Poz. zast. Wykonanie trawników parkowych (uzupełnienie istn. trawn. parkowych bylinami i dosiew traw+ nawozy) gr. kat III - przyjęto na uzupełnienia 10 % powierzchni Nr ST: D11 (Krotność= 0,1)	ha	2,500

REWITALIZACJA PARKU PLEBAŃSKIEGO PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM W KORYCINIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-21 0414/03	Obsadzenie kwietników bylinami 9 szt/m2 Nr ST: D11 820/9	m2	91,111
			razem	m2
22	KNR 2-21 0414/08	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi Nr ST: D11	szt	200,000
23	KNR 2-21 0414/02	Obsadzenie kwietników bylinami 4szt/m2 Nr ST: D11 30/4	m2	7,500
			razem	m2
24	KNR 2-21 0701/04	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych Nr ST: D11	szt	44,000
25	KNR 2-21 0701/01	Pielęgnacja krzewów liściastych Nr ST: D11	szt	148,000
26	KNR 2-21 0701/02	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych Nr ST: D11	szt	120,000
27	KNR 2-21 0702/06	Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim Nr ST: D11	m2	2.800,000
28	KNR 2-21 0702/07	Pielęgnacja mechaniczna trawników parkowych - przyjęto 10% powierzchni uzupełnionej Nr ST: D11 (Krotność= 0,1) 2,5*10000	m2	25.000,000
			razem	m2
29	KNR 2-21 0705/02	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 4szt na m2 Nr ST: D11 30/4	m2	7,500
			razem	m2
30	KNR 2-21 0705/03	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 9szt na m2 Nr ST: D11 820/9	m2	91,111
			razem	m2
31	KNR 2-21 0705/08	Pielęgnacja kwietników obsadzonych roślinami cebulkowymi Nr ST: D11	szt	200,000