

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej - droga wojewódzka nr 671- Olszynka (obręb Mielniki) na działce nr 142/2 i 141/4 gmina Korycin

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy lniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	1,370		
2	451.25.01.10 22	Karczowanie pni o średnicy 25cm	szt	6		
3	451.25.01.10 23	Karczowanie pni o średnicy 35cm	szt	2		
4	451.25.01.10 27	Karczowanie pni o średnicy 70cm	szt	14		
5	451.25.01.10 28	Karczowanie pni o średnicy 90cm	szt	15		
6	451.35.04.10 01	Wywiezienie karpiny na odległość do 1km	mp	26,3		
7	451.35.04.10 02	Dodatek za każdy następny km wywozu ponad 1km (x1)	mp	26,3		
8	D-01.03.25 21	Karczowanie krzaków i poszycia w ilości 3000/ha	ha	0,09		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE						
9	D.02.01.01.	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gr.kat.III	m ³	360,0		
10	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr.kat.I i II z transportem urobku z odległości 3km. wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m ³	870,0		
D. 04.00.00. PODBUDOWA						
11	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr.kat.II-IV wraz z ukształtowaniem spadków nawierzchni	m ²	9590,0		
D. 05.00.00. NAWIERZCHNIA						
12	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa(warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu	m ²	7535,0		
13	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa(warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	8044,5		
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
14	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, z ławą żwirową , z rur poliuretanowych ø60 z obrukowaniem wlotów	m	16,0		
D. 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
15	D-06.01.10	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym grubości 15 cm wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m ³	308,3		
16	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur PVC ø40	m	96,0		
Wartość robót:						
Podatek VAT 23 %						
Wartość robót ogółem:						

Słownie :

.....

.....

Sporządził :