

GMINA KORYCIN

16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a
REG. 050659361, NIP 5451686835
tel (85) 722-91-81, fax, (85) 722-91-80

Korycin, 18.11.2019 r.

Numer sprawy: **IN.271.7.2019**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN. 271.7.2019,
Nazwa zadania: „**Budowa budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Korycinie**”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1. W uwagi na różne wymiary samochodów gaśniczych proszę o potwierdzenie czy wysokość i szerokość drzwi wjazdowych będzie wystarczająca dla tego typu pojazdów ? Proszę podać wymiary jakie powinny być osiągnięte „w świetle ościeżnicy”.

Odp. Wymiary drzwi wjazdowych w świetle ościeży – zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 2. Czy zaprojektowane drzwi segmentowe mają posiadać napęd elektryczny?

Odp. Tak, mają się otwierać automatycznie. Dodatkowo należy je wyposażyć w systemy ostrzegawczo – zabezpieczający informujący o ich otwieraniu i zamykaniu oraz blokujący przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania.

Pytanie 3. Czy Zamawiający przewiduje wypełnienie/przykrycie kanału technicznego kratą WEMA , deskami ?

Odp. Zamawiający przewiduje wypełnienie/przykrycie kanału technicznego deskami grub. co najmniej 50 mm.

Pytanie 4. Czy drzwi wewnętrzne powinny być w klasie p.poż ? Czy należy wycenić przekucie ściany pomiędzy budynkami ?

Odp. Należy wycenić przekucie ściany pomiędzy budynkami. Drzwi wewnętrzne nie muszą spełniać klasy p.poż. Dopuszcza się montaż drzwi przeszklonych szkłem nie powodującym urazów po jego stłuczeniu.

Pytanie 5. Czy ściana pomiędzy budynkami jest ocieplona styropianem EPS czy też z wełną mineralną ?

Odp. Ściana pomiędzy budynkami jest ocieplona styropianem EPS.

Pytanie 6. Czy Zamawiający będzie wymagał kosztorysu ofertowego załączonego do oferty?

Odp. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, będzie zobowiązany do przedłożenia kosztorysu ofertowego szczegółowego.

Pytanie 7. Jakiego rodzaju oprawy mają być zamontowane w projektowanym budynku np. LED, metahalogen, świetlówka, sodowe.

Odp. Wewnątrz budynku należy zastosować podwójne oprawy ścienne LED w taki sposób, aby oświetlenie w całym budynku było równomierne (razem 6 opraw do każdego pomieszczenia - razem 12 opraw).

Pytanie 8. Jakie przyjąć natężenie oświetlenia w pomieszczeniach budynku?

Odp. Oświetlenie w całym budynku powinno być równomierne, nad bramą wjazdową należy zamontować halogen LED.

Pytanie 9. Ile grzejników i o jakiej mocy należy zamontować w pomieszczeniach projektowanego budynku?

Odp. Należy zamontować grzejniki o mocy 100 W/m² po 4 szt./pomieszczenie.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.


WÓJT
Mirosław Lech