

Spis działów przedmiaru

DZIAŁ I. Przygotowanie terenu pod budowę – grupa 45100000-8

Rozdział 1. Roboty przygotowawcze

Podrozdział 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Podrozdział 2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

Podrozdział 3. Usunięcie drzew i krzaków

Rozdział 2. Roboty ziemne

Podrozdział 1. Roboty ziemne zmechanizowane

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych – grupa 45200000-9

Rozdział 1. Odwodnienie korpusu drogowego

Podrozdział 1. Przepusty pod koroną drogi

Rozdział 2. Podbudowa

Podrozdział 1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Rozdział 3. Nawierzchnia

Podrozdział 1. Nawierzchnia żwirowa

Rozdział 4. Roboty wykończeniowe

Podrozdział 1. Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków

Podrozdział 2. Przepusty pod zjazdami, uzupełnienie poboczy

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : Modernizacja drogi rolniczej Obręb Zagórze na działce nr 131, - Gmina Korycin					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			451
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8			
		Podrozdział 1 Roboty pomiarowe			
1.1.1.1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km.0+000-0+720 - 0,720km	km	0,720	
		Podrozdział 2 Roboty w zakresie usuwania gleby			
1.1.2.1.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odległość do 30m grubość warstwy do 15 cm 720,0x3,50x0,15=378,00 m3	m ³	378,00	
		Podrozdział 3 Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew			
1.1.3.1.	D.01.02.01.	Karczowanie pni drzew Ø16-35 – szt.32	szt.	32	
1.1.3.1.	D.01.02.01.	Karczowanie pni drzew Ø36-45 – szt.6	szt.	6	
1.1.3.1.	D.01.02.01.	Karczowanie pni drzew Ø46-55 – szt.1	szt.	1	
1.1.3.1.	D.01.02.01.	Karczowanie pni drzew Ø76-100 – szt.1	szt.	1	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

1.1.3.2.	D.02.01.01.	Karczowanie krzaków i poszyciawraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości – ilość sztuk krzaków na ha- 1000	ha	0,19	
1.1.3.3.	D.01.02.01.	Wywiezienie karpiny na odległość do 2km –32x0,12m-p +6x0,28m-p +1x0,45m-p +1x0,65m-p +1x0,88m-p = 7,5m-p	m-p	7,5	
Rozdział 2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8					
Podrozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane					
1.2.1.1.	D.02.01.01.	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gr.kat.III - rowy obustronnie w km.0+000-0+105, str.lewa 0+105-0+345 I 0+460-0+720, [710x0,5(1,25X0,5)]=221,9m3	m ³	221,9	
1.2.1.2.	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr.kat.I i II z transportem urobku z odległości 3km. wraz z formowaniem i zagęszczeniem na poszerzenie korpusu drogowego w km.0+100-0+200; 100,0x3,0x0,5=150,0m3 i 0+350-0+600 [250x2,5x0,7=437,5m3 ; Razem: 587,5m3	m ³	587,5	
DZIAŁ II ROBOTY BUDOWLANE 452					
Rozdział 1 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
Podrozdział 1 Przepusty pod koroną drogi					
2.1.1.1.	D-03.01.03	Przepust z rur HDPE średnicy 60cm wraz z umocnieniem wlotów i wylotów w km.0+120, L=9,00m,	m	9,0	
2.1.1.2.	KNR 4 1506 Kalkulacja własna	Izolacja i korekta położenia zewnętrznej rury betonowej i ścianki czołowej. Przepust z rur betonowych średnicy 100cm w km.0+425 str.L	m	15,5	
Rozdział 2 D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9					
Podrozdział 1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża					
2.2.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr.kat.II-IV wraz z ukształtowaniem spadków nawierzchni km.0+000-0+720 720,0x7,0= 5040,0m2	m ²	5040,0	
Rozdział 3 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9					
2.3.1.1	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa(warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu w km.0+000-0+720 720,0x7,0=5040,0m2	m ²	5040,0	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

2.3.1.2	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa(warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 12 cm po zagęszczeniu w km.0+000-0+720 $720,0 \times 5,5 = 3960,0 \text{m}^2$ + na zjazdach gospodarczych $489,9 \text{m}^2 = 4449,9 \text{m}^2$	m^2	4450,0	
Rozdział 4 ROBORY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233280-5					
Podrozdział 1 Umocnienie powierzchni skarp rowów i ścieków					
2.4.1.1.	D-06.01.01 51 02	Umocnienie kamieniem polnym na zaprawie cem-piaskowej wlotów i wylotów przepustów $\varnothing 60$ brukowcem $(4,0+1,0 \times 1,3) \times 2] - 2 \times 3,14 \times 0,5^2 + (3,0+1,0 \times 1,1) \times 2] - 2 \times 3,14 \times 0,3^2 = 19,6 \text{m}^2$ + przepusty pod zjazdami $2,0 \text{m} \times 10 \text{szt.} = 20,0 \text{m}^2$ Razem: $39,6 \text{m}^2$	m^2	39,6	
Podrozdział 2 Pobocza					
2.4.2.1.	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy pospółką grubości 12 cm wraz z formowaniem i zagęszczeniem $7200,0 \times 0,75 \times 2 \times 0,12 = 129,6 \text{m}^3$	m^3	129,6	
2.4.2.2.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur poliuretanowych $\varnothing 40$ zgodnie z wykazem zjazdów - $64,0 \text{m}$	m	64,0	

Białystok, luty 2020

.....