

Spis działów przedmiaru

DZIAŁ I. Przygotowanie terenu pod budowę – grupa 45100000-8

Rozdział 1. Roboty przygotowawcze

Podrozdział 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Podrozdział 2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

Podrozdział 3. Usunięcie drzew i krzaków

Rozdział 2. Roboty ziemne

Podrozdział 1. Roboty ziemne zmechanizowane

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych – grupa 45200000-9

Rozdział 1. Odwodnienie korpusu drogowego

Podrozdział 1. Przepusty pod koroną drogi

Rozdział 2. Podbudowa

Podrozdział 1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Rozdział 3. Nawierzchnia

Podrozdział 1. Nawierzchnia żwirowa

Rozdział 4. Roboty wykończeniowe

Podrozdział 1. Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków

Podrozdział 2. Przepusty pod zjazdami, uzupełnienie poboczy

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : Modernizacja drogi rolniczej Obręb Wysokie na działce nr 192 - Gmina Korycin					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			451
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8			
Podrozdział 1 Roboty pomiarowe					
1.1.1.1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy lniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km.0+720-1+100 - 0,380km	km	0,380	
Podrozdział 2 Roboty w zakresie usuwania gleby					
1.1.2.1.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odległość do 30m grubość warstwy do 15 cm 380,0x3,50x0,15=199,5m ³	m ³	199,5	
Podrozdział 3 Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew					
1.1.3.1.	D.01.02.01.	Karczowanie pni drzew Ø16-35 – szt.49	szt.	17	
1.1.3.2.	D.01.02.01.	Karczowanie pni drzew Ø36-45 – szt.7	szt.	1	
1.1.3.3.	D.02.01.01.	Karczowanie krzaków i poszyciawraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości – ilość sztuk krzaków na ha- 1000	ha	0,02	
1.1.3.3.	D.01.02.01.	Wywiezienie karpiny na odległość do 2km –17x0,12m-p +1x0,28m-p= 2,32m-p	m-p	2,3	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

Rozdział 2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8					
Podrozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane					
1.2.1.1.1.	D.02.01.01.	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gr.kat.III - rowy obustronnie w km.0+730-1+100, str.lewa 0+720-0+730, [750x0,5(1,25X0,5)]=234,4m3	m ³	234,4	
DZIAŁ II		ROBOTY BUDOWLANE			452
Rozdział 1 D.04.00.00. POBUDOWA Kod CPV 45233000-9					
Podrozdział 1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża					
2.1.1.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr.kat.II-IV wraz z ukształtowaniem spadków nawierzchni km.0+720-1+100 380,0x7,0= 2660,0m2	m ²	2660,0	
Rozdział 3 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9					
2.3.1.1	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa(warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu km.0+720-1+100 380,0x7,0= 2660,0m2	m ²	2660,0	
2.3.1.2	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa(warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 12 cm po zagęszczeniu w km.0+720-1+100 380,0x5,5=2090,0m2+ na zjazdach gospodarczych 228,0m2 =2318,0m2	m ²	2318,0	
Rozdział 4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233280-5					
Podrozdział 1 Umocnienie powierzchni skarp rowów i ścieków					
2.4.1.1.1.	D-06.01.01 51 02	Umocnienie kamieniem polnym na zaprawie cem-piaskowej wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami 2,0m2x2szt.=8,0m2	m ²	8,0	
Podrozdział 2 Pobocza					
2.4.2.1.	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczny pospółką grubości 12 cm wraz z formowaniem i zagęszczeniu 380,0 x 0,75 x 2 x 0,12 = 68,4m3	m ³	68,4	
2.4.2.2.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur poliuretanowych ø40 zgodnie z wykazem zjazdów - 14,0m	m	14,0	