

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI GMINNEJ WE WSI GORSZCZYŻNA GMINA KORYCIN

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			Kod CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziem.	km	0,343		
2	D-01.03.02	Mech. rozebranie nawierzchni z betonu grubości 15cm	m ²	5,00		
3	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni brukowcowej z transportem na	m ²	778,0		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			Kod CPV 45100000-8			
4	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III	m ³	911,6		
5	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat.III	m ³	81,70		
D.04.00.00. POBUDOWA			Kod CPV 45233000-9			
6	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wyk. mechanicznie	m ²	2279,7		
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- w.górna gr.10 cm	m ²	2021,1		
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- gr.15 cm	m ²	2279,7		
9	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie , grubość warstwy 15cm	m ²	2021,1		
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA			Kod CPV 45233000-9			
10	D-05.03.05	Nawierzchni z bet. asfaltowego gr. 4cm (warstwa ścieralna)	m ²	63,0		
11	D-05.03.05	Nawierzchni z bet. asfaltowego gr. 4cm (warstwa wiążąca)	m ²	63,0		
12	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr.8cm. na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1790,8		
13	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8cm. na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	309,0		
D- 07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG			Kod CPV 45233280-5			
14	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 70 mm	szt	4		
15	D-07.02.21	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych. I generacji typ D i E	szt	4		
D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC			Kod CPV 45233000-0			
16	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z oporem z betonu	m	708,0		
17	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	48,6		
18	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej	m	170,0		
Rozdział 7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			Kod CPV 45233280-5			
19	D-06.01.01	Ręczne plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat.I-III	m ²	352,5		
D.10.00.00. INNE ROBOTY			Kod CPV 45230000-8			
20	D-10.01.05. 03	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt	9		
WARTOŚĆ ROBÓT :						
PODATEK VAT 23%						
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT :						

Słownie :

.....

.....

Sporządził :