

KOSZTORYS OFERTOWY

**Modernizacja drogi rolniczej Obreb Kumiała na działce nr 425/2, 416/2 i 372/2,
373/2 - Gmina Korycin**

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartosc w zł
			Nazwa	Ilosc		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy lniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,687		
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odległość do 30m grubość warstwy do 15 cm	m ³	515,3		
3	451.25.01.10.	Karczowanie pni drzew Ø26-35	szt.	1		
4	451.25.01.10.	Karczowanie pni drzew Ø46-55	szt.	6		
5	451.25.01.10.	Karczowanie pni drzew Ø76-100	szt.	1		
6	451.35.04.10.	Wywiezienie karpiny na odległość do 1km	m-p	3,8		
7	D-01.03.35	Wywiezienie gruzu(kamieni) z terenu budowy	m ³	1,5		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE						
8	D.02.01.01.	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gr.kat.III	m ³	300,6		
D. 04.00.00. POBUDOWA						
9	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr.kat.II-IV wraz z ukształtowaniem spadków nawierzchni	m ²	4809		
10	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie lub na całej szerokości korony drogi mechanicznie grubość warstwy 10cm.	m ²	4809		
D. 05.00.00. NAWIERZCHNIA						
11	D-05.01.03	Nawierzchnia zwirowa(warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu	m ²	4809		
12	D-05.01.03	Nawierzchnia zwirowa(warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	3963,5		
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
13	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, z ławą zwirową, z rur poliuretanowych ø60 z obrukowaniem wlotów	m	9		
D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
14	D-06.01.10	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym grubości 10 cm wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m ³	103,1		
15	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych ø40	m	32		
Wartosc robót:						
Podatek VAT 23 %						
Wartosc robót ogółem:						

Słownie :

.....

.....

Sporządził :