

Spis działów przedmiaru

DZIAŁ I. Przygotowanie terenu pod budowę – grupa 45100000-8

Rozdział 1. Roboty przygotowawcze

Podrozdział 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Rozdział 2. Roboty ziemne

Podrozdział 1. Roboty ziemne zmechanizowane

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych – grupa 45200000-9

Rozdział 1. Podbudowa

Podrozdział 1. Profilowanie i zageszczanie podłoża

Rozdział 2. Nawierzchnia

Podrozdział 1. Nawierzchnia zwirowa

Rozdział 3. Roboty wykończeniowe

Podrozdział 1. Przepusty pod zjazdami, uzupełnienie poboczy

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : Modernizacja drogi rolniczej Obreb Kumiała na działce nr 425/2, 416/2 i 372/2, 373/2 - Gmina Korycin ETAP II					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			451
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8			
Podrozdział 1 Roboty pomiarowe					
1.1.1.1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km.1+190-1+877 - 0,687km	km	0,687	
Podrozdział 2 Roboty w zakresie usuwania gleby					
1.1.2.1.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odległość do 30m grubość warstwy do 15 cm 687,0x5,0x0,15=515,25m ³	m ³	515,3	
Podrozdział 3 Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew					
1.1.3.1.	451.25.01.10.	Karczowanie pni drzew Ø26-35 – szt.5	szt.	1	
1.1.3.2.	451.25.01.10.	Karczowanie pni drzew Ø46-55 – szt.2	szt.	6	
1.1.3.3.	451.25.01.10.	Karczowanie pni drzew Ø76-100 – szt.4	szt.	1	
1.1.3.4	451.35.04.10.	Wywiezienie karpiny na odległość do 1km – 1x0,17m-p + 6x0,45m-p + 1x0,88m-p = 3,75m-p	m-p	3,8	
1.1.3.5	D-01.03.35	Wywiezienie gruzu(kamieni) z terenu budowy-1,5m ³	m ³	1,5	
Rozdział 2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8			
Podrozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane					

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

1.2.1.1.	D.02.01.01.	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gr.kat.III - str.lewa 1+190-1+877 $687 \times [0,5(1,25+0,5)/2] = 300,6m^3$	m ³	300,6	
DZIAŁ II		ROBOTY BUDOWLANE		452	
Rozdział 1		D.04.00.00. POBUDOWA Kod CPV 45233000-9			
Podrozdział 1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża					
2.1.1.1	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr.kat.II-IV wraz z ukształtowaniem spadków nawierzchni km.1+190-1+877 $687,0 \times 7,0 = 4809,0m^2$	m ²	4809,0	
2.1.1.2	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie lub na całej szerokości korony drogi mechanicznie grubość warstwy 10cm. km.1+190-1+877 $687,0 \times 7,0 = 4809,0m^2$	m ²	4809,0	
Rozdział 2		D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9			
2.2.1.1	D-05.01.03	Nawierzchnia zwirowa(warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu w km. 1+190-1+877 $687,0 \times 7,0 = 4809,0m^2$	m ²	4809,0	
2.2.1.1	D-05.01.03	Nawierzchnia zwirowa(warstwa górna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po zagęszczeniu w km. +190-1+877 $687,0 \times 5,5 = 3778,5m^2$ na zjazdach na drogi boczne $1 \times 15m^2 +$ zjazdy gospodarcze $17 \times 10,0m^2 = 3963,5m^2$	m ²	3963,5	
Rozdział 3		D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV. 45230000-8			
2.3.1.1	D-03.01.04	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, z ławą zwirową, z rur poliuretanowych $\varnothing 60$ z obrukowaniem wlotów w km 1+200 9,0m	m	9,0	
Rozdział 4		ROBOTY WYKONCZENIOWE		Kod CPV 45233280-5	
Podrozdział 1 Pobocza					
2.4.1.1.	D-06.01.10	Uzupełnienie poboczki gruntem rodzimym grubości 15 cm wraz z formowaniem i zagęszczeniem $687,0 \times 0,75 \times 2 \times 0,10 = 103,05m^3$	m ³	103,1	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

2.4.1.2.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych $\varnothing 40$ 4szt.x6,0= 24,0m + 1x8,0 = 8,0m RAZEM: 32,0m	m	32,0	
----------	------------	---	---	------	--

Sokółka, styczen 2015

.....